

Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0002-Constructii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09A1 82	M CUB	7,53000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *				
2	TSA02A1 82	M CUB	55,22000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR				
3	ACE08B1 82	M CUB	5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: PIETRIS MARGARIT.IN JURUL TUB.DRENAJ \$				
4	TSD04D1 82	M CUB	45,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV				
5	CA01J1 82	M CUB	3,64000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE) L:10173 -0062:CZ0107M1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE<31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII BET.SIMPLU MEDII AGRESIVE,CENTRALIZ. \$				
6	CB03A1 82	MP	72,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI S CINDURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT				
7	CC01A1 82	KG	420,25000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
8	CZ0301A1 82	KG	420,25000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$				
9	EA01A1 82	M	34,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUE IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM				
10	ACD01A1 82	BUCATA	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT NECAROSABIL TIP I \$				

Executant 0001	Obiectiv 0008	Obiect 0001	Categ 0002		
0	1	2	3	4	5
11	CL21A1	82	KG	624,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					
IN BETON					
L:10107 -0009:6400032 -PLACI DE ADAOS PT.STILPI METALICI DE 150X250X50 MM					
12	TSA03C1	82	M CUB	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM LATIME,FARA SPRIJ					
CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.TARE					
13	RPCT09G1	82	M CUB	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT D					
IN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFABR *					
14	IFF33A2	82	MP	52,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M					

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0003-Instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA17B1 82	M CUB	0,24000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID .NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE					
2	TRI1AA01C3 82	TONE	0,62000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3					
3	TRA01A10P 82	TONE	0,62000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	CZ0301C1 82	KG	250,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM					
5	CA01A1 82	M CUB	0,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -0167:CZ0129B1 -PREPARARE B250 AGREG GRELE SORTATE<31MM CU CIM PA 35 SI DISAN IN BETON POMPAT IN STRUCTURI CENTR.					
6	TRA06A10 82	TONE	1,40000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
7	CB02A1 82	MP	0,90000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOR.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.					
8	ACA11C1 82	M	3,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 75					
9	TSD01B1 82	M CUB	0,24000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
10	W1C10A1 82	KG	25,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCAT MONTARE					

Executant 0001	Obiectiv 0008	Obiect 0001	Categ 0003		
0	1	2	3	4	5
11	TSG01A1	82	SUTE MP	0,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.					
12	TSG02A1	82	SUTE MP	0,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI					
13	TSH01A1	82	SUTE MP	0,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE					
14	CO07B1	82	M	12,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 2,05 M L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
15	TSA17B1	82	M CUB	0,30000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID .NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE					
16	TSA16I1	82	M CUB	20,25000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F ARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU					
17	TS18B1	82	M CUB	20,25000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU					
18	W2H04A1	82	M CUB	4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT					
19	TRB01B14	82	TONE	7,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$					
20	W2G01A10	82	M	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. DEMONTAT \$ montare cablu CYY-F 3x10mm ²					
21	W2G01A10	82	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. DEMONTAT \$ montare cablu CYY-F 3x6mm ²					
22	DC04B1	82	M	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
23	DG04B1	82	M	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0003		
0	1	2	3	4	5
24	DG06B1	82	M CUB	0,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM					
25	TCA03B1	82	M	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INSTALARE TEVI SAU TUB. IN SANT SAU PRIN FORARE: DE					
MATERIAL PLASTIC DN.. *)MONTATE IN SANT EXISTENT*					
L:12128 -0012:6700626 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 75X5,6 STAS 6675/2					
26	EG08A1	82	M	90,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT. LEG. PAMINT MONT					
.PAM. BANDA OL ZINC. 40X4MM MONT. IN TEREN USOR MIJ. *					
27	W2G06B01	82	M	25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC					
\$					
28	W2G06A01	82	M	4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE CIRCULATIE					
\$					
29	CA01N1	82	M CUB	0,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI PINA LA 10CM IN S					
ANTURI LA LUCRARI DE RETELE ELECTRICE					
L:10173 -0028:CZ0105C1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN					
INST. CENTRALIZATE					
\$					
30	DG02A1	82	MP	4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE					
SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE					
31	TRB01B14	82	TONE	1,38000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M					
\$					
32	GD10A1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2 TOLI					
33	EF03A1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GAT					
A ECHIPAT, CU GREUTATEA < 150KG					
34	NL00026			1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU T-AAR					
35	NL00027			1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU TP					
36	NL00028			1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU BATERIE 12 VCC					

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0003		
0	1	2	3	4	5
37	EH05B1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10					
38	EA01A3	82	M	20,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM					
tub izolat tip IPEY D=20mm					
39	EA01B1	82	M	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM					
tub izolat tip IPEY D=25mm					
40	EA03A2	82	M	25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE					
FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM					
tub izolat tip copex D=20mm					
41	W1C09A1	82	KG	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE					
TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,CANALE ETC.MONTARE					
jgheab pentru cablu zincat 200x75mm					
L:12223 -0003:6305622 -STELAJ METALIC PT. FIXARE CUTIE CABLU					
42	RPCU11A3	82	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID					
ARIE DE BETON SAU PIATRA					
43	RPCU17A2	82	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS					
-VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 6,5-10 CMP					
44	RPCU10B1	82	BUCATA	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA					
16-20CM SECTIUNE 50-300CMP					
45	RPCU20A1	82	BUCATA	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI					
E					
46	EC05A	99	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR					
D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP					
47	4817811		M	5,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X1.5 MMP					
48	4817838		M	31,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X6MMP					
49	4817839		M	51,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X10MMP					

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0003	Formular F3				
0	1	2	3	4	5			
50	4817837	M	20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
CABLU CYYF 3X4MMP								
51	4817840	M	40,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
CABLU CYYF 3X16MMP								
52	EC12A1	82	BUCATA	18,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X 10MMP								
53	EE10B	99	BUCATA	1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC								
L:EL21B3 -0008:5105752 -CORP IL ANTIEX AV 220V 80W								
54	EFO6A	99	BUCATA	15,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.								
L:EL14 -0050:5203140 -PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND.CUPRU 8X 8,2 MMP								
55	EF07B	99	BUCATA	30,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
LEGATURA EL.(CONEXIUNE)INTRE SIR DE CLEME SI AP.SA U INTRE AP.,IN TABLOU,PANOU,PUPITRE :0,51 ... 1,50 M								
L:EL11 -0173:4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865								
56	EH01A	99	BUCATA	3,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)								
57	EH07A	99	KWH	10,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE								
58	EH08A	99	BUCATA	1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)								
59	W1B05A1	82	BUCATA	1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TRANSFORMATOR PUTERE TRIF.BOBINA COMP.CURENTI CAPA CIT.MONTAT EXTER.100-180KVA;800-1700KG.MONTARE montare grup electrogen								
60	W1F12C	82	BUCATA	1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
INCERCARI PENTRU UN GRUP GENERATOR								
\$								
61	W1A33A	82	BUCATA	2,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEP.ST. LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0,3T PE DIST.DE 50 M \$								

<i>Executant</i> 0001	<i>Obiectiv</i> 0008	<i>Obiect</i> 0001	<i>Categ</i> 0003	<i>Formular F3</i>	
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					



Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0001-Instalatii sanitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACA11D1 82	M	28,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110					
2	ACA11D2 82	M	33,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 125					
3	ACB08C1 82	M	320,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONT. TEAVA OL PT. COND. IMB. PRIN SUD. EL. DN 100 asim - teava polietilena dn 90					
L:11702 -0054:3110076 -TEAVA CONST F S LC 108 X 4 /OLT 35 S 404/2					
4	ACE08A1 82	M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TSD01C1 82	M CUB	40,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE					
6	TSD04A1 82	M CUB	50,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRA T. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 10CM GROS. T. NECOEZIV					
7	CA01A1 82	M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
L:10173 -0052:CZ0107C1 -PREPARARE BETON B250 AGREG. GRELE <16MM, CIMENT PA35 PT. ELEM. PREFABR. PRETURNATE, IN INST. CENTRALIZATE					
8	TRA01A15P 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					
9	TRB01A25 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M					
10	TRI1AA01C1 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					

Executant 0001	Obiectiv 0008	Obiect 0001	Categ 0001		
0	1	2	3	4	5
11	TRA06A15	82	TONE	8,74000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					
12	TRA06A15	82	TONE	23,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					
13	TRA01A15P	82	TONE	18,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					
14	TRI1AA01C1	82	TONE	18,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
15	SB18E1	82	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI					
PIRE,AVIND D=110 MM					
asim piesa de trecere PVC					
16	SB18G1	82	BUCATA	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MUFA DUBLA PVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI					
PIRE,AVIND D=160 MM					
asim piesa de trecere PVC					
17	IC34XG1	82	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV					
I.OTEL PIESELE FIIND CU 4 INSURUB.PT.D=4 TOLIS					
asimlat - cot PEID 90 mm					
L:11315 -0063:4118104 -COT FONTA MALEABILA AI S474 DN 100 4					
18	ACD04C1	82	BUCATA	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 300					
L:10173 -0030:C20105E1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL					
\$					
L:10174 -0015:C20203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU					
VAR PASTA S					
19	M1B08C1	82	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
POMPA CENTRIFUGA,MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CR					
IS,CERNA,LOTRU,SIMILARE) 80 MM.					
20	CG11C1	82	MP	36,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU PISCOTUR					
I IN UNA SAU MAI MULTE CULORI SIMPLE SAU CU DESEN					
L:10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALB S 50X 50X 6 C1 LIPIT					
21	TSA24A1	82	ORE	120,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0001		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					



Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0005-Organizare de santier

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CO04B1 82	M	80,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI PR EFABRICATI B.A. H= 2,05 M gard santier numai montare L:10177 -0001:6426593 -STILP IMPREJ.PLASA SAU SARMA GHIM.S 6B-190 BA IPCT 1204				
2	RPCH27A1 82	M CUB	1,50000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DI N LEMN DE RASINOASE ECARISAT * magazie, vestiare numai montare				
3	RPCH28B1 82	MP	250,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAPTUSELI LA PERETI DIN LEMN EXEC.CU SCIN.RASIN.DE 24MM BRUTE BATUTE CAPLAMA INCL.UN STR.CART.BIT * numai montare				
4	RPCH31C1 82	MP	10,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	USI DULGHERESTI DIN LEMN RASIN.INCL.FIERARIA DE FI XAR,INCH.DIN SIPCI BRUTE 18X36MM BATUTE IN 2 DIR.* numai montaj				
5	RPEG02B1 82	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,31-0,90MP montare+demontare tablou OS L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56				
6	RPCH05A1 82	MP	20,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SARP.DIN LEMN RASI.PT.INV CARTON SAU TABLA AVIND F ERME CU DESCHIDERE PINA LA 8 M * numai montare				
7	IZF04B1 82	MP	22,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 L:11208 -0015:2600933 -CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138				
8	ACA10A2 82	M	50,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32 conducta PEID pentru OS				

Formular F3

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0005		
0	1	2	3	4	5
9	SD02A1	82	BUCATA	2,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)					
L:11411 -0029:4202333 -ROBINET DUBLU SERV. CROMAT 3/4" GARN.DET. FLUT. S4124					
10	6202820		M CUB	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
APA POTABILA					
11	EH07A1	82	KWH	500,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE					
\$					
pentru OS					
12	TRA04A15	82	TONE	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*					
\$					
transport baraci santier					

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0004A-Refacere pavaje

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG06A1 82	M CUB	24,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
2	TR11AA01A1 82	TONE	52,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					
3	TRA01A15P 82	TONE	52,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					
4	AUT4058 82	ORE	16,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW					
5	RPIZB47C 99	M CUB	6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TAIERE CU MASINA CU DISC ABRAZIV CARAMIZI SI PIESE REFRACTARE CU DENS. NORMALA (SAMOTA) asim taiere 320ml rosturi					
6	DC01A1 82	MP	160,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR- TUARE EXEC 2 STR REZ-UZURA CU GROS TOTALA 15 CM L:10804 -0011:DZ30L1 -BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIETRIS SI NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H					
7	TRA06A12 82	TONE	52,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =12KM					

TOTAL A:

