

# Formular F1

OBIECTIV: 0008 Centru scolar pentru educatie

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			ron	ron	4	5
0		I	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		0001 Calea lui Traian 128, Babeni				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 0008 Centru scolar pentru educatie


CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 - Calea lui Traian 128, Babeni

Nr. cap./		ron		
Nr. crt.	subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		I	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	0002 Constructii		
3	2	0004 Refacere pavaje exterioare		
4	3	0005 Organizare de santier		
		TOTAL cap. I		
5	II.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
6	1	0001 Instalatii sanitare		
7	2	0003 Instalatii electrice		
		TOTAL cap. II		
8	III.	Procurare echipamente, dotari		
9	1	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep		
		TOTAL cap. III		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0002-Constructii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09A1 82	M CUB	7,53000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *				
2	TSA02A1 82	M CUB	55,22000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR				
3	ACE08B1 82	M CUB	5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: PIETRIS MARGARIT.IN JURUL TUB.DRENAJ \$				
4	TSD04D1 82	M CUB	45,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV				
5	CA01J1 82	M CUB	3,64000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE)				
6	CB03A1 82	MP	72,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI S CINDURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT				
7	CC01A1 82	KG	420,25000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
8	CZ0301A1 82	KG	420,25000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$				
9	EA01A1 82	M	34,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM				
10	ACD01A1 82	BUCATA	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT NECAROSABIL TIP I \$				
11	CL21A1 82	KG	624,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON				


## Formular F3

Executant 0001    Obiectiv 0008    Obiect 0001    Categ 0002

0	1	2	3	4	5
12	TSA03C1	82	M CUB	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.TARE					
13	RPCT09G1	82	M CUB	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT D IN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFABR *					
14	IFF33A2	82	MP	52,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FILTRU MAT.SINT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M					

TOTAL A:

PROIECTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calca lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0004-Refacere pavaje exterioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG05A1 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP	160,00000		
2	TRI1AA01A1 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1	TONE	19,20000		
3	TRA01A15P 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	TONE	19,20000		
4	DB02A1 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDERE APLIC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM	SUTE MP	1,60000		
5	DB20B1 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM ASTER MAN	MP	160,00000		
6	TRA05A15 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$	TONE	19,20000		
7	DA06A1 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	24,00000		
8	DA06A2 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	12,00000		
9	TRA01A15 82 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM. \$	TONE	64,80000		

TOTAL A:

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0001-Instalatii sanitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACA11D1 82	M	28,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110					
2	ACA11D2 82	M	33,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 125					
3	ACB08C1 82	M	320,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONT. TEAVA OL PT. COND. IMB. PRIN SUD. EL. DN 100 asim - teava polietilena dn 90					
4	ACE08A1 82	M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
5	TSD01C1 82	M CUB	40,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE					
6	TSD04A1 82	M CUB	50,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 10CM GROS. T. NECOEZIV					
7	CA01A1 82	M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
8	TRA01A15P 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. =15 KM \$					
9	TRB01A25 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M \$					
10	TRI1AA01C1 82	TONE	185,99000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PERIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1 \$					

Executant 0001		Obiectiv 0008		Obiect 0001		Categ 0001	
0	1	2	3	4	5		
11	TRA06A15	82	TONE	8,74000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM							
12	TRA06A15	82	TONE	23,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM							
13	TRA01A15P	82	TONE	18,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM							
14	TRI1AA01C1	82	TONE	18,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P							
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1							
15	SB18E1	82	BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MUFA DUBLA PVC-U, PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI							
PIRE,AVIND D=110 MM							
asim piesa de trecere PVC							
16	SB18G1	82	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MUFA DUBLA PVC-U, PT CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI							
PIRE,AVIND D=160 MM							
asim piesa de trecere PVC							
17	IC34XG1	82	BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV							
I.OTEL PIESELE FIIND CU 4 INSURUB.PT.D=4 TOLI\$							
asimlat - cot PEID 90 mm							
18	ACD04C1	82	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M							
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 300							
19	M1B08C1	82	BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
POMPA CENTRIFUGA,MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CR							
IS,CERNA,LOTRU,SIMILARE) 80 MM.							
20	CG11C1	82	MP	36,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU PISCOTUR							
I IN UNA SAU MAI MULTE CULORI SIMPLE SAU CU DESEN							
21	TSA24A1	82	ORE	120,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P							
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW							

TOTAL A:

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calca lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0003-Instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA17B1 82	M CUB	0,24000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID .NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE					
2	TRI1AA01C3 82	TONE	0,62000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 \$					
3	TRA01A10P 82	TONE	0,62000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	CZ0301C1 82	KG	250,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM \$					
5	CA01A1 82	M CUB	0,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
6	TRA06A10 82	TONE	1,40000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	CB02A1 82	MP	0,90000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.					
8	ACA11C1 82	M	3,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 75					
9	TSD01B1 82	M CUB	0,24000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
10	W1C10A1 82	KG	25,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINATE MONTARE					
11	TSG01A1 82	SUTE MP	0,20000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.					

Executant 0001		Obiectiv 0008		Obiect 0001		Categ 0003	
0	1	2	3	4	5		
12	TSG02A1	82	SUTE MP	0,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI							
13	TSH01A1	82	SUTE MP	0,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE							
14	CO07B1	82	M	12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME							
TALICI H= 2,05 M							
15	TSA17B1	82	M CUB	0,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID							
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE							
16	TSA16I1	82	M CUB	20,25000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F							
ARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU							
17	TSD18B1	82	M CUB	20,25000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII							
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU							
18	W2H04A1	82	M CUB	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU							
RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT							
19	TRB01B14	82	TONE	7,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR							
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$							
20	W2G01A10	82	M	50,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,451-0,600 KG/M CU-AL IN							
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. DEMONTAT \$							
montare cablu CYY-F 3x10mmmp							
21	W2G01A10	82	M	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,451-0,600 KG/M CU-AL IN							
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. DEMONTAT \$							
montare cablu CYY-F 3x6mmmp							
22	DC04B1	82	M	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI							
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
23	DG04B1	82	M	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE							
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON							
24	DG06B1	82	M CUB	0,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE							
CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM							

## Formular F3

Executant 0001	Obiectiv 0008	Obiect 0001	Categ 0003		
0	1	2	3	4	5
25	TCA03B1	82	M	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN FORARE:DE					
MATERIAL PLASTIC DN.. *)MONTATE IN SANT EXISTENT*					
26	EG08A1	82	M	90,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COND.LEG.PAM.INST.PARA TRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT					
.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR MIJ.*					
27	W2G06B01	82	M	25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC					
\$					
28	W2G06A01	82	M	4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE CIRCULATIE					
\$					
29	CA01N1	82	M CUB	0,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI PINA LA 10CM IN S					
ANTURI LA LUCRARI DE RETELE ELECTRICE					
30	DG02A1	82	MP	4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE					
SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE					
31	TRB01B14	82	TONE	1,38000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 40M					
\$					
32	GD10A1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2 TOLI					
33	EF03A1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT					
A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG					
34	NL00026		BUCATA	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU T-AAR					
35	NL00027		BUCATA	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU TP					
36	NL00028		BUCATA	1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU BATERIE 12 VCC					
37	EH05B1	82	BUCATA	3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE					
MAX.10					
\$					
38	EA01A3	82	M	20,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM					
tub izolat tip IPEY D=20mm					

## Formular F3

Executant0001	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ0003		
0	1	2	3	4	5
39	EA01B1	82	M	10,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM					
tub izolat tip IPEY D=25mm					
40	EA03A2	82	M	25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE					
FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM					
tub izolat tip copex D=20mm					
41	W1C09A1	82	KG	50,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE					
TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,CANALE ETC.MONTARE					
jgheab pentru cablu zincat 200x75mm					
42	RPCU11A3	82	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID					
ARIE DE BETON SAU PIATRA					
43	RPCU17A2	82	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS					
-VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 6,5-10 CMP					
44	RPCU10B1	82	BUCATA	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA					
16-20CM SECTIUNE 50-300CMP					
45	RPCU20A1	82	BUCATA	6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI					
E					
46	EC05A	99	M	30,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CARLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR					
D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP					
47	4817811		M	5,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X1.5 MMP					
48	4817838		M	31,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X6MMP					
49	4817839		M	51,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X10MMP					
50	4817837		M	20,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X4MMP					
51	4817840		M	40,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CABLU CYYF 3X16MMP					
52	EC12A1	82	BUCATA	18,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X					
10MMP					

## Formular F3

Executant 0001		Obiectiv 0008		Obiect 0001		Categ 0003	
0	1	2	3	4	5		
53	EE10B	99	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC							
54	EF06A	99	BUCATA	15,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.							
55	EF07B	99	BUCATA	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
LEGATURA EL.(CONEXIUNE)INTRE SIR DE CLEME SI AP.SA U INTRE AP.,IN TABLOU,PANOU,PUPITRE :0,51 ... 1,50 M							
56	EH01A	99	BUCATA	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)							
57	EH07A	99	KWH	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE							
58	EH08A	99	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)							
59	W1B05A1	82	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSFORMATOR PUTERE TRIF.BOBINA COMP.CURENTI CAPA CIT.MONTAT EXTER.100-180KVA;800-1700KG.MONTARE montare grup electrogen							
60	W1F12C	82	BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
INCERCARI PENTRU UN GRUP GENERATOR							
\$							
61	W1A33A	82	BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEF.ST. LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0,3T PE DIST.DE 50 M \$							

TOTAL A:

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 0008-Centru scolar pentru educatie

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-Calea lui Traian 128, Babeni

Categoria de lucrari: 0005-Organizare de santier

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CO04B1 82	M	80,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI PR EFABRICATI B.A. H= 2,05 M gard santier numai montare					
2	RPCH27A1 82	M CUB	1,50000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DI N LEMN DE RASINOASE ECARISAT * magazie, vestiare numai montare					
3	RPCH28B1 82	MP	250,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CAPTUSELI LA PERETI DIN LEMN EXEC.CU SCIN.RASIN.DE 24MM BRUTE BATUTE CAPLAMA INCL.UN STR.CART.BIT * numai montare					
4	RPCH31C1 82	MP	10,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
USI DULGHERESTI DIN LEMN RASIN.INCL.FIERARIA DE FI XAR,INCH.DIN SIPCI BRUTE 18X36MM BATUTE IN 2 DIR.* numai montaj					
5	RPEG02B1 82	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,31-0,90MP montare+demontare tablou OS					
6	RPCH05A1 82	MP	20,00000		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SARP.DIN LEMN RASI.PT.INV CARTON SAU TABLA AVIND F ERME CU DESCHIDERE PINA LA 8 M * numai montare					
7	IZF04B1 82	MP	22,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%					
8	ACA10A2 82	M	50,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32 conducta PEID pentru OS					
9	SD02A1 82	BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)					

## Formular F3

Executant 0001	Obiectiv 0008	Obiect 0001	Categ 0005		
0	1	2	3	4	5
10	6202820	M CUB	50,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
APA POTABILA					
11	EH07A1	82 KWH	500,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE					
\$					
pentru OS					
12	TRA04A15	82 TONE	30,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*					
\$					
transport baraci santier					

TOTAL A:

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 0008 Centru scolar pentru educatie

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

							[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
1	Obiect	0001	Calea lui Traian 128, Babeni				
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep						
	D000006	BUCATA	2,00000				
	POMPA SUBMERSIBILA 1800T						
	NL00015	BUCATA	1,00000				
	GRUP ELECTROGEN						
	NL00016	BUCATA	2,00000				
	STINGATOR CU PRAF SI CO2						
TOTAL obiect 0001		Calea lui Traian 128, Babeni					
				Total P:			

PROIECTANT

**OBIECTIV : CONSTRUIRE SISTEN DE BASE COLECTOARE  
APE INFILTRATE IN SUBSOLUL  
INTERNATULUI SCOLAR  
FIȘA TEHNICA NR. 1**

Echipament: pompa submersibila

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> Inaltime de pompare = 6 mCA Debit maxim = 8 l/s Fluid vehiculat = apa uzata <b>Materiale:</b> Carcasa pompei: PUR Rotor hidraulic: PP-GF30 Arborele: 1.4404 Etanșare, la motor: inel de etanșare pentru arbore NBR Etanșare, la pompă: etanșare mecanică SiC/SiC Etanșare statică: NBR Carcasă motor 1.4301		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> -Conform Legii nr.10/1995		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> -Agrement tehnic sau act de omologare.		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție:</b> -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. -Garanție min 2 ani de la livrare		
5	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b> -Silentios si fara trepidatii		

Proiectant,

Furnizor


**OBIECTIV : CONSTRUIRE SISTEN DE BASE COLECTOARE  
APE INFILTRATE IN SUBSOLUL  
INTERNATULUI SCOLAR**

**FIȘA TEHNICA 2**

Echipament: Grup electrogen

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> Putere maxima 8 kVA Putere nominala 6,5 kVA Tensiune nominala 230 V Monofazat Turatie nominala 3000 rpm Autonomie min 6 ore Sistem pornire: automat Combustibil benzina Cu port ATS, display digital, carlig pentru ridicare, port RS232, acumulator 12V 60Ah		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> -Conform Legii nr.10/1995		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> -Agrement tehnic sau act de omologare.		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție:</b> -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. - Garantie min 2 ani de la livrare.		
5	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b> Insonorizat		

Proiectant,



Furnizor